
PŮDORYS 2.NP
MĚŘÍTKO 1.50



Tabulka místností 2.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrch stěn	Povrch strop	Poznámka
2.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	11,61	Dřevěné parkety	Vápenocementová omítka	SDK podhled (+2,400)	
2.02	WC	2,30	Keramická dlažba	Keramický obklad (+2,400)	SDK podhled (+2,400)	
2.03	KOUPELNA	11,12	Keramická dlažba	Keramický obklad (+2,400)	SDK podhled (+2,400)	
2.04	LOŽNICE	20,85	Dřevěné parkety	Vápenocementová omítka	SDK podhled (+2,400)	
2.05	POKOJ 1	16,47	Dřevěné parkety	Vápenocementová omítka	SDK podhled (+2,400)	
2.06	POKOJ 2	14,60	Dřevěné parkety	Vápenocementová omítka	SDK podhled (+2,400)	
		76,95 m²				

Překlad 2.NP POROTHERM 7

Označení	Schéma	PTH 7 (ks)	Množství	Šířka otvoru (mm)	Tloušťka otvoru(mm)	tl. EPS (mm)	Výška překladu(mm)
P10							
		5	4	1 000	500	520	238

LEGENDA MATERIÁLŮ:

POROTHERM 50 T Profi 250/500/249 P8 U = 0,13 W/m²k R_w = 51 dB EI 180 DP1
malta PTH Profi Pź10 λ = 0,47 W/mK

SDK PŘÍČKA RIGIPS 150 dvojtě opláštěna desky 2x RF (DF) 12,5
rám svislý profil I R-CW 75 vodorovný profil I R-UW 75 minerál. iz. tl. 60 mm
U = 0,95 W/m2k Rw = 52dB EI60

SDK PŘEDSTĚNA RIGIPS tl. 75 mm

DŘEVO KCE, DŘEVOTŘÍSKA OSB

TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 ISOVER λ_D= 0,037 W/mk

KOMÍNOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL ANSOLUT 1X Ø 200 mm,TVAROVKA 400/400 mm
- SPOTŘEBIČ KRB
NADSTŘEŠNÍ ČÁST PROVEDENA Z OBKLADU (CIHELNÝCH) PÁSKŮ
PŘÍVOD VZDUCHU DO SPOTŘEBIČE NA TUHÁ PALIVAZAJIŠTĚN VZDUCHOVÝM
POTRUBÍM V PODLAZE DN 40x200 mm, ZPĚTNÁ KLAPKA, KRYT PLASTOVÁ MŘÍŽKA

POUŽITÉ ZKRATKY:

P	- PRAČKA
SM	- SPRCHOVACÍ MÍSA
UM	- UMYVADLO
2UM	- DVOUJUMYVADLO
VA	- ROHOVÁ VANA
WC	- ZÁCHODOVÁ MÍSA ZAVĚŠENÁ

POZNÁMKA:

ZDIVO ZALOŽENO NA MALTĚ PTH Profi AM-W P10 λ_D = 0,083 W/mK POKLÁDKA PRVNÍ ŘADY NA TĚŽKÝ ASFALTOVÝ PÁS
V 2.NP ZBUDOVÁN ŽB VĚNEC, NEBUDE PROCHÁZET CELÝM OBVODEM, ALE UKONČEN KVŮLI OTVORŮM OKEN A DVEŘÍ,
VYVEDENÍ min. 2,5 m SMĚREM DO PROTĚJŠÍCH KOLMÝCH OBVODOVÝCH ZDÍV
CELÉM PATŘE ZBUDOVÁN ROVINNÝ PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK RIGIPS RB A DO VLHKA GLASROC H
(spoje desek sklená páska + sádrový tmel max, u spojů s navazující konstrukcí akrylátový tmel, kotvení rychlošrouby 212 TN)
VYBÍRACÍ OTVOR KOMÍNA VE VÝŠCE 350 MM NAD ÚROVNÍ PODLAHY V 1.NP viz. půdorys 1.NP VÝMETACÍ OTVOR SE
NEUVAŽUJE - ČIŠTĚNÍ KOMÍNA ZE STŘECHY POMOCÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU Z PROSTORU PŮDY
NAD 2.NP JE PROSTOR VYUŽÍVAN JAKO PODNÍ MÍSTNOST, V CHODBĚ BUDE PROVEDEN VÝLEZ POMOCÍ TERMOIZ.
PŮDNÍCH SCHODŮ FAKRO LWT 305 600/1200 (U = 0,51 W/m2KPOMOCÍ ZEBŘÍKOVÁCH SCHODU NA PŮDU
SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ, NOSNÝ SYSTÉM SCHODNICOVÝ DO KTERÉHO JSOU ZAPUŠTĚNY STUPNICE
S POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNA BARVA DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
ZAVRADLÍ SLOUPKOVÉ HLINÍKOVÉ S HORIZONTÁLNÍM ČLENĚNÍM, KOTVENO NA BOČNÍ STRANĚ POMOCÍ BODOVÉ
KOTVÍCÍHO SYSTÉMU, MADLO DŘEVO BARVA DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
VSTUP NA LODŽII ŘEŠEN POMOVÍ VYROVNÁVACÍHO STUPNĚ MATERIAL DŘEVO
LODŽIE PODLAHA DŘEVĚNÁ NATEŘČE, ZAVRADLÍ SLOUPKOVÉ DŘEVĚNÉ S VERTIKÁLNÍM ČLENĚNÍM, KOTVENO SKRZ
PODLAHY DO NOSNÉ KONSTRUKCE, BARVA DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
MÍSTNOSTI VĚTRÁNY PŘIROZENĚ POMOCÍ VENTILACE A MIKROVENTILACE OKEN, MÍSTNOST
WC JE VĚTRÁNO POMOCÍ NUCENÉHO VĚTRACÍHO SYSTÉMU NAPOJEN NA ODPADNÍ POTRUBÍ Z 1.NP OD DIGESTOŘE,
PŘÍVOD VZDUCHU NEPŘÍMO SKRZ NASÁVACÍ MŘÍŽKU VE DVEŘÍCH
ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE DN 75, OPATŘENÉ PŘÍSÁVACÍM VENTILEM

In04 V MÍSTNOSTI WC BUDE ODVÁDĚN ZNEHODNOCENÝ VZDUCH NUCENÝM ODTAHEM POMOCÍ RADIÁLNÍM
VENTILÁTOREM ODPADNÍ POTRUBÍ DN 100 MM NAPOJEN NA ODTAHOVÝ SYSTÉM DIGESTOŘE ODVĚTRÁN NAD
UROVEŇ STŘECHY, UKONČEN VENTILAČNÍ HLAVICÍ SKRZ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ DÁLE OPTŘEN ZPĚTNOU KLAPKOU, BARVA
DLE POŽADAVKU INVESTORA

0,000 = 545,00 m.n.m

SOUŘADNÝ SYSTÉM: V-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT
Petr Janec	Petr Janec	Ing. Vladimír Niče

Ing. Vladimír Niče
- autorizovaný inženýr
PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
3D VIZUALIZACE
INŽENÝRSKÁ ČINNOST
787 01 Šumperk, Fialova 3, 583 217 195

MÍSTO STAVBY: k.ú. Hraběšice p.č. 467/1		
KRAJ: Olomoucký		
INVESTOR: Maliňáková Kamila, č. p. 69, 78815 Hraběšice	FORMÁT	-
	DATUM	24.03.2025
AKCE: Novostavba RD v obci Hraběšice p.č. 467/1	ZAKÁZKA ČÍSLO	
	ČÁST	Výkresová
OZN.VÝKR.: **Půdorys 2.NP**	STUPEŇ	DUR
	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍS.VÝKR.: D.1.1.3